ENERGISYSTEM

Klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning



Ystad Hamn Logistik AB väljer Titan mastbelysning

Ett pilotprojekt med Titan mastbelysning på uppmarschområde i Ystad hamn har inneburit flera fördelar: Bättre belysning, minskad energi-förbrukning och ökad säkerhet.

Som en av de största färjehamnarna i Sverige är Ystads Hamn en naturlig port till Bornholm, Polen och vidare ut i Centraleuropa. Färjetrafiken är en av de viktigaste verksamheterna för Ystad hamn och färjorna har varit kännetecknande för staden sedan 40-talet.

Uppmarschområdet agerar, för andra gången, testområde för Energisystems armaturer. Inför projektet H2-världens ände 2017 användes området för utvärdering av dåvarande LED-mastarmaturer, som sedan vann upphandlingen.

Uppmarschområdet är perfekt för utvärdering. Området är lättillgängligt och ligger nära staden där toleransen för obehagsbländning är låg.

Projekteringen visade att 5st Titan 560 skulle överträffa de tidigare installerade 6st MZ 600 LED-armaturerna från föregående pilotprojekt. Bytet till Titan innebär 22 % energibesparing, högre ljusnivåer och jämnare belysning. Syftet var utvärdering inför nästa stora projekt: Färjeläge 7 och 8.



Energisystem AB
Riksvägen 22
611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50
www.energisystem.se
info@energisystem.se

El-Kretsen

AAA Energisystem i Nyköping AB
Högsta kreditvärdighet © Bisnode 2019

ENERGISYSTEM

Klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning

Titan är en kvalitetsarmatur som tillverkas av engelska Midstream. Ett slimmat chassi i rostfritt stål gör armaturen resistent mot de tuffaste miljöer. Tack vare extremt låg projicerad vindyta kan Titan, utan problem ersätta äldre teknik i befintliga belysningsmaster. Elektronikens livslängd om 200 000h samspelar mellan dioder, drivdon och armaturhus vilket innebär problemfri drift under väldigt många år.

Den patenterade linstekniken fördelar ljuset jämnt över ytan och har låg bländning, vilket ökar säkerheten. Hög jämnhet är även effektivt ur projekteringssynpunkt eftersom det motverkar överdimensionering av belysningsanläggningen.

Det lyckade testet bidrog till att Titan vann upphandlingen av Färjeläge 7 och 8 som kommer att installeras under sommaren och hösten 2020. Energisystem ombads även ta fram en helhetsplan för hamnens mastbelysning. Planen innefattar hamnens samtliga master. Detta underlättar planerat underhåll och framtida budgetarbete. Sedan pilotinstallationen har Ystad Hamn Logistik AB gått vidare med Titan i ytterligare master.

–Vi är nöjda med den nya tekniken. Det lyser mycket bättre nu, säger Mats Duvander, drift- och underhållschef på hamnen samt initiativtagare till projektet.

Energisystem AB
Riksvägen 22
611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50
www.energisystem.se
info@energisystem.se

El-Kretsen

AAA Energisystem i Nyköping AB
Högsta kreditvärdighet © Bisnode 2019

ENERGISYSTEM

Klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning

Fakta i korthet

Innan åtgärd
6st MZ LED 600
Tidigare installerad effekt: 3,6kW

Efter åtgärd
5st Titan 560 FH
Ny installerad effekt: 2,8kW

Resultat
Minskad installerad effekt: 0,8kW, 22%
Ökad medelbelysning
Ökad jämnhet
Minskad bländning
Ökad säkerhet



YSTAD HAMN LOGISTIK AB

Montage: Bravida, montageledare Stefan Nilsson

Energisystem AB
Riksvägen 22
611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50
www.energisystem.se
info@energisystem.se

El-Kretsen

AAA Energisystem i Nyköping AB
Högsta kreditvärdighet © Bisnode 2019