

SLUTRAPPORT LNG-STATION

SSAB OXELÖSUND (1/2)

Belysningslösning

12st LED-limpan S 42W
4st LED-limpan XL 85W

Installerad effekt: 0,8kW
Installerad belysningseffekt W/m²: 6,7 (yta 126 m²)

Ljusbmätning

Kravställd ljusnivå: Medel 300 lux, 500 lux vid apparatskåp
Projekterad ljusnivå: Medel 394 lux, 519 lux vid apparatskåp
Uppmätt ljusnivå efter åtgärd: 540 lux, 818 lux vid apparatskåp

Luxmätare: Hagner EC-1



SLUTRAPPORT LNG-STATION

SSAB OXELÖSUND (2/2)



Kommentar från svetsarna:

-Belysningen funkar kanonbra!

Ni har investerat i en belysningslösning som...

- uppfyller uppställda ljuskrav och önskemål.
- är energieffektiv.
- är europatillverkad
- är RoHS-certifierad d v s helt fri från farliga tungmetaller.
- bidrar till en säkrare arbetsmiljö.
- har 5 års funktionsgaranti.